

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul. gen. Audusta Emila Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce - I Etap

ADRES INWESTYCJI: ul. Emila Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2018-03-23

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana drzwi</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem drzwi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
2 d.1	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 2 x ceownik C140 dł 185 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- montaż drzwi samo otwierających się i samo zamykających się automatycznie w wejściach bocznych do budynku na elewacji nr 5 (135/210+90) i elewacji nr 7 (135/210+45), drzwi powinny być przystosowane dla ruchu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
4 d.1		Kalkulacja wykonawcy- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>