

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku administracyjno biurowego Etap I

ADRES INWESTYCJI: 07-401 Ostrołęka ul.Fieldorfa Niła 15

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe nawierzchni z kostki kamiennej</b>			
1 d.1	KNNR 6 1101 -03 z.o.2.7. 9902-01	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia łamanego wysokości 13-17 cm z uzupełnienie brakującej kostki kamiennej do 10% - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
		(1,5 * 1,5) * 10	m2	22,500	
		(26,0 + 65,0) * 1,0	m2	91,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,500</b>
2 d.1	KNNR 6 0803 -08 z.o.2.7. 9902-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiórką ław betonowych i wywiezieniem materiału z rozbiórki linia rozgraniczająca parking z jezdnią - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
		(26,0 + 65,0) * 0,20	m2	18,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,200</b>
3 d.1	KNR 2-31 0607-02 z.o.2.13. 9902- 01	Linie rozgraniczające z dwóch rzędów kostki brukowej kolorowej na płask jednoskrzydłowe na podsypce cementowo-piaskowej z uzupełnieniem ławy betonowej - 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		26,0	m	26,000	
		65,0	m	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>91,000</b>
4 d.1	KNR 2-31 0402-03 z.o.2.13. 9902- 01	Ława betonowa B-10 pod kostkę brukową betonowa linie rozgraniczające zwykła 26-75 pojazdów na godzinę	m3		
		poz.3 * 0,20 * 0,10	m3	1,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,820</b>