


OPIS KONSTRUKCJI:



Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej oraz miejsc postojowych

- 1 — Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z kostki betonowej grub. 8 cm, zamulenie spoin piaskiem łamanym 0/2 mm,
- 2 — Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm,
- 3 — Proj. warstwa podbudowy z gruzobetonu 0/63 mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 25 cm,
- 4 — Projektowana warstwa odcinająca z kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm stabilizowanego cementem R28=2,5Mpa zagęszczona mech. o grubości 15 cm,
- 5 — Podłoże: grunt rodzimy, po lokalnym zdjęciu warstwy humusu.
- 6 — Projektowana warstwa ścieralna nawierzchni z płyt betonowych eko-azur gr. 10cm, wypełnienie spoin ziemią urodzajną i wysienie trawą,
- 7 — Projektowana warstwa podsypki piaskowej , 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm,

- Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki bet. gr 8cm,
- Nawierzchnia miejsc postojowych z płyt bet. eko-azur o gr 10cm,
- Nawierzchnia utwardzenia gruntu z płyt bet. eko-azur o gr 10cm,



Krawężnik betonowy 15x30x75 (100)
na ławie betonowej z oporem betonowym



"TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROŁĘKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/I
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879

inwestor: OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
inwestycja: Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. 60635/7 przy ulicy Alei Jana Pawła II w Ostrołęce
skala: 1:50
data opracowania: 04.2020

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

lokalizacja: Ostrołęka, Aleja Jana Pawła II - działka o nr ewid. 60635/7
temat projektu: Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu na działce o nr ewid. 60635/7 przy ulicy Alei Jana Pawła II w Ostrołęce

nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
nr rysunku: 4
stron: 1

Zastrzegę się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odtapowany komputernie, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Maciej Giers

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

branża	funkcja	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
DROGOWA	opracował	mgr inż. Maciej Giers		