

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : Wprowadzenie korekty obowiązującej organizacji ruchu na odcinku ulicy Wesolej oraz terenie przyległym
w obrębie budynku przy ulicy Fieldora Nila 15 w Ostrołęce
ADRES INWESTYCJI : Ostrołęka, ulica Wesola, plac przyległy do budynku przy ulicy Gen. Fieldorfa "Nila"
INWESTOR : Współwłaściciele i trwali zarządcy budynku administracyjno biurowego przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „NI-
LA” 15 w Ostrołęce
ADRES INWESTORA : ul. gen. Augusta Fieldorfa „NILA” 15, 07-410 Ostrołęka
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : INŻYNIERIA RUCHU
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Krukowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mariusz Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2025

Wykonawca

Inwestor

Data opracowania
05.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wprowadzenie korekty obowiązującej organizacji ruchu na odcinku ulicy Wesolej oraz terenie przyległym w obrębie budynku przy ulicy Fieldora Niła 15 w Ostrołęce						
1		45233150-5	INŻYNIERIA RUCHU			
1.1			D.07.00.00. Oznakowanie poziome i pionowe			
1	D.07.01.01.	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome nawierzchni - Powierzchnia miejsca dla niepełnosprawnych	m ²		
d.1.			36,0	m ²	36,00	
1					RAZEM	36,00
2	D.07.01.01.	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - malowane mechanicznie	m ²		
d.1.			256	m ²	256,00	
1					RAZEM	256,00
3	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskich - do przestawienia	szt.		
d.1.			2	szt.	2,00	
1					RAZEM	2,00
4	D.07.02.01.	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków - do przestawienia	szt.		
d.1.			2	szt.	2,00	
1					RAZEM	2,00
5	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - przestawienie	szt.		
d.1.			poz.4	szt.	2,00	
1					RAZEM	2,00
6	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - przestawienie	szt.		
d.1.			poz.3	szt.	2,00	
1					RAZEM	2,00
7	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1.			22	szt.	22,00	
1					RAZEM	22,00
8	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tablice parkingowe z pleksy/dibondu z oznaczeniem dysponenta miejsca parkingowego	szt.		
d.1.		kalk. własna na podstawie	20	szt.	20,00	
1					RAZEM	20,00
9	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.		
d.1.			66-poz.8	szt.	46,00	
1					RAZEM	46,00