

Ostrołęka, dnia 2016-07-19

**OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.**
07-410 Ostrołęka, ul. Berka Joselewicza 1
NIP 758-15-69-833
tel. (0-29) 765-05-00, fax 765-05-04

Nasz znak PI/...../2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Berka Joselewicza 1 07-410 Ostrołęka, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych-remontowych polegających na przemurowaniu kominów w części nad dachem na budynku przy ul. Podlewskiego 51C.

Zakres robót:

WARIANT I

1. Przemurowanie 14 szt. kominów wentylacyjnych i dymowych z cegły ceramicznej w częściach na których odspojone są cegły:
 - w obu bocznych ściankach kominów wentylacyjnych osadzić metalowe kratki wentylacyjne, dolna linia kratki na wysokości min. 60 cm nad połacią,
 - kanały dymowe zabezpieczyć siatką stalową przytwierdzoną na kołki rozporowe do betonowej czapki komina,
 - kominy okleić styropianem gr. 3cm i wykończyć okładziną z nisko profilowej blachy powlekanej w kolorze brązowym,
 - rozebrać istniejące czapki kominowe i wykonać nowe żelbetowe czapki gr. 6 cm, wystających min 4 cm poza obrys komina,
 - wykonać obróbkę blacharską krawędzi czapek kominowych, z wygiętym kapinosem w taki sposób aby wystawała 5 cm poza obrys czapki.
 - czapki zagruntować i ułożyć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm.
2. inne roboty:
 - zakup i montaż nowych drabinek kominowych oraz ławek kominarskich w taki sposób aby zapewnić dostęp do każdego z kominów,
 - wyczyścić rynny i rury spustowe wokół budynku z zalegającego mułu,
 - uprzątnąć i doprowadzić teren prowadzonych prac do stanu pierwotnego,
 - wykonać nowe zwody instalacji odgromowej z drutu stalowego ϕ 8 na kominach z podłączeniem do połaci dachowej.

Wariant II

1. przemurować 3 szt. kominów wentylacyjnych i dymowych z cegły ceramicznej w częściach ponad dachem:
 - w obu bocznych ściankach kominów wentylacyjnych osadzić metalowe kratki wentylacyjne, dolna linia kratki na wysokości min. 60 cm nad połacią,
 - kanały dymowe zabezpieczyć siatką stalową przytwierdzoną na kołki rozporowe do betonowej czapki komina,

- rozebrać istniejące czapki kominowe i wykonać nowe żelbetowe czapki gr. 6 cm, wystających min 4 cm poza obrys komina,
 - wykonać obróbkę blacharską krawędzi czapek kominowych, z wygiętym kapinosem w taki sposób aby wystawała 5 cm poza obrys czapki.
 - czapki zagruntować i ułożyć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2 mm.
2. remont pozostałych kominów (11 szt.):
- rozebrać istniejące czapki kominowe i wykonać nowe żelbetowe czapki gr. 6 cm, wystające min 4 cm poza obrys komina,
 - wykonać obróbkę blacharską krawędzi czapek kominowych, z wygiętym kapinosem w taki sposób aby wystawała 5 cm poza obrys czapki.
 - na czapkach wykonać okładzinę z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr. 5,2 mm.
3. inne roboty:
- zakup i montaż nowych drabinek kominowych oraz ławek kominiarskich w taki sposób aby zapewnić dostęp do kominów (14 szt.),
 - wyczyścić rynny i rury spustowe wokół budynku z zalegającego mułu,
 - uprzątnąć i doprowadzić teren prowadzonych prac do stanu pierwotnego,
 - wykonać nowe zwody instalacji odgromowej z drutu stalowego fi 8 na kominach z podłączeniem do połaci dachowej.

Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej na budynku w celu wyceny robót.

Termin realizacji – do 30 październik 2016r.

Wymagany okres gwarancji: co najmniej 5 lat.

Ofertę (z odpisem zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej) prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie OTBS ul. Berka Joselewicza 1 pokój nr 6 (sekretariat) do dnia **08 sierpień 2016r. do godz. 10⁰⁰**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tego samego dnia o godzinie 10⁰⁵.

Załączamy druk oferty.

WICEPREZES ZARZADU
Ostrołęckiego TBS Sp. z o.o.

mgr Grzegorz Makowiecki

Rozdzielnik:

8. P.H.U. „ADAMEX” Sp. z o.o., ul. Krańcowa 51c/26, 07-401 Ostrołęka,
9. F.H.U. „KRYŚ-BUD”, Stanisław Krystian, Łodziska 29, 07-402 Lelis,
10. „MAR-BRUK”, Mariusz Bartkowicz, ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś,
11. „KRUKOWSKI” Usługi Remontowo – Budowlane, Mariusz Krukowski, Opęchowo, ul. Kolejowa 5, 07-408 Troszyn,
12. Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Łępicki, ul. Wesola 26, 07-410 Ostrołęka,
13. „LSTECH” s.c., S. Serzysko, S. Łępicki, ul. Hallera 13A/18, 07-410 Ostrołęka,
14. P.H.U. RADEK, Tadeusz Radek, ul. Inwalidów Wojennych 23/3, 07-410 Ostrołęka,

.....
nazwa i adres Wykonawcy

O F E R T A

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka
ul. Berka Joselewicza 1

Oferujemy wykonanie robót budowlanych remontowych **na nieruchomości przy ul. Padlewskiego 51C w Ostrołęce**, polegające na przemurowaniu kominów w części nad dachem na budynku nieruchomości przy ul. Padlewskiego 51C , w cenie ryczałtowej brutto (VAT 8%):

A): WARIANT I:

..... zł, słownie:

B): WARIANT II:

..... zł, słownie:

2. Odpowiadamy za wady fizyczne przedmiotu umowy rękojmią na okresod dnia odbioru przedmiotu umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 2016r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

....., dnia

.....
(Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy)

