

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż fabrycznie nowych ciepłomierzy w budynku wielorodzinnym przy ul. Steyera 2F w Ostrołęce w poniżej wskazanych lokalizacjach: 110 sztuk, (montaż w szachtach)

Bezpłatny i zdalny dostęp do wyników odczytu ciepłomierzy.

2. Rodzaj nowych ciepłomierzy:

Ciepłomierz o średnicy montażowej DN ½ cala o przepływie nominalnym Q_n 0,6 m³/h, z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu w korpusie metalowym,

3. Zakres zamówienia

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną ciepłomierzy od roku 2026 oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do platformy on-line z wynikami odczytów zainstalowanych ciepłomierzy. W szczególności:

- a) Demontaż istniejących ciepłomierzy.
- b) Dostawa i montaż fabrycznie nowych, posiadających legalizację pierwotną ciepłomierzy od roku 2026.
- c) Oplombowanie zainstalowanych nowych ciepłomierzy mieszkaniowych.
- d) Sporządzenie protokołu wymiany.
- e) Wykonawca ma dokonać odczytu kontrolnego ciepłomierzy (aktywacji).
- f) Udostępnienie dostępu do platformy z wynikami odczytu, zaimplementowanie list z zainstalowanymi ciepłomierzami oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z korzystania z platformy.

4. Charakterystyka i wymagania dotyczące ciepłomierzy:

- średnica DN ½ cala;
- przepływ nominalny Q_n 0,6 m³/h, z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu w korpusie metalowym
- cechę legalizacyjną od roku 2026,
- montaż w pozycji poziomej i pionowej;
- zdalna i automatyczna transmisja danych do dedykowanego portalu/platformy internetowej
- muszą być dopuszczone do stosowania przez jednostki certyfikujące oraz posiadać znak B lub CE;
- zgodny z dyrektywą MID;
- gwarancja minimum 60 miesięcy

5. Wymagania dotyczące portalu/platformy internetowej

- prezentacja danych z odczytów zainstalowanych ciepłomierzy przyporządkowanych do konkretnych lokali wg wskazanych budynków
- prezentacja danych z odczytów bieżących i historycznych od dnia zamontowania
- możliwość importu danych do pliku obsługiwanego w formacie Excel
- sygnalizacja anomalii: m.in. ponadnormatywne zużycie energii, brak komunikacji itp.
- bezpłatny i nielimitowany dostęp do odczytów nie krócej niż do dnia 30 stycznia 2032r

6. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostaną stwierdzone protokołarnie, zostanie ustalone wynagrodzenie dodatkowe.

7. W przypadku konieczności wymiany zaworu odcinającego, wykonawca jest zobowiązany poinformować OTBS oraz dokonać wymiany za kwotę podaną w ofercie.

8. Termin realizacji – do 10 listopada 2026r.